

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός απλής αναρροφήσεως διαμέτρου πτερωτής 330 mm, παροχής έως 4.000 m3 για 80 mm Υ.Σ.	1.1	HMX 8560.1.1.N	ΗΛΜ 39:100%	Τεμ.	2	1.357,04	2.714,08	
2	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, διαμέτρου 200 mm	1.2	HMX 8537.3.12	ΗΛΜ 35:100%	ΜΜ	100	12,92	1.292,00	
3	Στόμιο βροχής απόρριψης ή λήψης εξωτερικού αέρα τύπου ΤΞ 30-Ι/ΠΑΒΙΚ ή ΒΝ-ΠΛ/ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΙ ή αντίστοιχου, οιοσδήποτε διαστάσεων	1.3	HMX 8546.2.1.N2	ΗΛΜ 36:100%	Τεμ.	4	228,36	913,44	
4	Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγωγής ή επιστροφής τύπου ΟΚ4 -D (ενδ. τύπου ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΙ ή αντίστοιχου), διαστάσεων μήκους 350 mm, ύψους 350 mm	1.4	HMX 8546.2.1.N5	ΗΛΜ 36:100%	Τεμ.	2	75,06	150,12	
5	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής	1.5	HMX 8537.1	ΗΛΜ 34:100%	Χγρ.	100	8,71	871,00	
6	Καλώδιο τύπου LIYCY, διατομής 2x1,5mm ² , θωρακισμένο	1.6	HMX 8798.N2	ΗΛΜ 48:100%	ΜΜ	455	2,61	1.187,55	
7	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ, Φ 23mm	1.7	HMX 8732.2.4	ΗΛΜ 41:100%	ΜΜ	500	4,86	2.430,00	
8	Συμβατικός ανιχνευτής θερμοδιαφορικός μετά βάσεως	1.8	ΗΛΜ 62.N2	ΗΛΜ 62:100%	Τεμ.	20	74,71	1.494,20	
9	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	1.9	HMX 8201.1.2	ΗΛΜ 19:100%	Τεμ.	10	37,79	377,90	
10	Κεντρικός πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, 6 ζωνών	1.10	HMX 8840.4.1.N.7	ΗΛΜ 52:100%	Τεμ.	1	551,13	551,13	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)							11.981,42	11.981,42
							Αθροισμα		11.981,42
	Ενιαίο όφελος					11.981,42	x18,00%		2.156,66
							Αθροισμα		14.138,08
	Ενιαία απρόβλεπτα								1.990,95
							Αθροισμα		16.129,03
	Ενιαίος Φ.Π.Α.					16.129,03	x24,00%		3.870,97
ErgoWin	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								20.000,00

ΧΑΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΔΧ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Μηχανολόγος Μηχανικός

