

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Χωματουργικά - Τεχνικά Έργα					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	150,00
2	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	2	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	m2	22.400,00
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	3	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	950,00
4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	4	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	m3	60,00
5	Πλακοστρώσεις με κυβόλιθο	5	ΝΑΟΔΟ ΝΑ.6	m2	320,00
6	Αποξήλωση επιστρώσεων υπαρχόντων φρεατίων	6	ΝΑΟΔΟ ΝΑ.22	TEM	73,00
7	Πρόσθετη τιμή δαπάνης υποδοχής σε αδειοδοτημένο χώρο, των αποβλήτων εκσκαφών - καθαιρέσεων (μικτά ρεύματα αποβλήτων)	7	ΝΑΟΔΟ ΝΑ.21	ton	3.000,00
2. Οδοστρωσία - Ασφαλτικά					
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	8	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	380,00
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	9	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	125,00
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	10	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	10.000,00
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	11	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	12.400,00
5	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις μεταβλητού πάχους	12	ΝΑΟΔΟ ΝΑ.7	τον	1.700,00
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	13	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	m2	22.400,00

Γρηγορίου Ε' 50 Χανιά Μάρτιος 2020

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μαριάννα ΛΥΓΙΔΑΚΗ
Τοπ/φος Μηχανικός Τ.Ε.

Σοφοκλής ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Περικλής ΒΑΚΑΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.