

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 74.000,00 ΕΥΡΩ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ								
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.01.Μ-Α)	1.1.1	ΟΙΚ 2124:100%	Μ3	120	7,80	936,00		
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.Μ-Α)	1.1.2	ΟΙΚ 2226:100%	Μ3	5	32,20	161,00		
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-Α)	1.1.3	ΟΙΚ 2236:100%	Μ2	650	7,90	5.135,00		
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α)	1.1.4	ΟΙΚ 3214:100%	Μ3	250	90,00	22.500,00		
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-Α)	1.1.5	ΟΙΚ 3223Α.5:100%	Μ3	100	16,80	1.680,00		
6	Επιστρώσεις με κυβόλιθους ή κυβόπλακες τσιμέντου οποιουδήποτε τύπου, χρώματος και διαστάσεων πάχους 5 έως 6cm (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-52-Ν2.Α)	1.1.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-52-	Μ2	650	20,00	13.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ (1.1)							43.412,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)							43.412,00	43.412,00
						Αθροισμα		43.412,00	
	Ενιαίο όφελος				43.412,00	x18,00%		7.814,16	
						Αθροισμα		51.226,16	
	Ενιαία απρόβλεπτα				51.226,16	x15,00%		7.683,92	
						Αθροισμα		58.910,08	
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							767,34	
						Αθροισμα		59.677,42	
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				59.677,42	x24,00%		14.322,58	
ErgoWin	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								74.000,00

ΧΑΝΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 ΜΕΛΕΤΩΝ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΑΤΣΙΟΥ
 Εργοδηγός Δ.Εργων

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ