



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε.
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ
Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ 2020

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
(ΑΔΑ:68Γ3465Χ07-Ψ25)

Αρ.Μελέτης : 31 / 2020

ΠΡΟΥΠ. : 74.000,00 € με ΦΠΑ 24%

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

1. Άθροισμα εργασιών	59.677,42 Ευρώ
2. Φ.Π.Α 24%	14.322,58 Ευρώ
3. Σύνολο Δαπάνης.	74.000,00 Ευρώ

Β) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε όπως προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους **2020** του Δήμου Χανίων και αναφέρεται σε εργασίες αποκατάστασης φθορών στα οδοστρώματα του αγροτικού οδικού δικτύου των **Δ.Ε. Ελ.Βενιζέλου, Θερίσου και Ν.Κυδωνίας** του Δήμου Χανίων, όπου αυτές απαιτηθούν, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η οδική ασφάλεια των υποδομών των οδών και των στοιχείων ασφαλείας των οδών, της αρμοδιότητας μας.

Επειδή η μελέτη αυτή καλείται να αντιμετωπίσει κάθε περίπτωση αποκατάστασης φθορών στα οδοστρώματα του αγροτικού οδικού δικτύου των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χανίων, των οποίων δεν είναι γνωστός ο αριθμός, η ακριβής θέση, το είδος και η ποσότητα των εργασιών, η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.53 του Ν.4412/2016 , για έργα που η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη έως αδύνατη.

Γι' αυτό το λόγο στα τμήματα των υποδομών οδών στα οποία θα γίνονται παρεμβάσεις στα πλαίσια αυτή της μελέτης θα πρέπει να φωτογραφίζονται πριν, κατά την διάρκεια και μετά την αποκατάστασή τους.

Επίσης, οι συντηρήσεις γίνονται στα πλαίσια των Τεχνικών Οδηγιών που έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο Υπουργείο που αφορά οδηγίες για οδούς αρμοδιότητας των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού καθώς και μέρος της εργασίας "Φθορές οδοστρωμάτων και τεχνικές συντήρησης"

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν είναι οι εξής:

1. Η εξυγίανση βάσεως και υποβάσεως των παλαιών και φθαρμένων οδοστρωμάτων με κατάλληλο υλικό λατομείου (καθαρισμός λάκκων, συμπύκνωση υποστρώματος και συμπλήρωση με κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ).
2. Επισκευή ασφαλτικού οδοστρώματος με κατάλληλα υλικά (προεπάλειψη ή συγκολλητική, ασφαλτόμιγμα).
3. Τσιμεντόστρωση τμημάτων οδών όπου χρειάζεται ή η ασφαλτόστρωση είναι αδύνατη

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 43.977,47 €, ενώ μετά την προσθήκη των εργολαβικού οφέλους 18%(7.915,94 €) , απροβλέπτων 15% (7.784,01 €) και 24% ΦΠΑ (14.332,58 €) το γενικό σύνολο ανέρχεται στο ποσό των **74.000,00 € και θα καλυφθεί από χρηματοδότηση **ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ** (ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) του Δήμου Χανίων, από τον προϋπολογισμό εξόδων με **Κ.Α. 02.64.7323.003 με πίστωση του έτους 2020.****

Το έργο δεν κατατάσσεται στην κατηγοριοποίηση της παραγράφου του άρθρου 1 του Ν.4014/21.09.2011 και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της Υ.Α.37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-2016) απαλλάσσεται από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

Χανιά Ιούλιος 2020

Ο Μελετητής

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Μελετών

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

Δημήτρης Ποντικάκης
Πολιτικός Μηχανικός τ.ε

Περικλής Βακάλης
Πολιτικός Μηχανικός

Σοφοκλής Τσιραντωνάκης
Πολιτικός Μηχανικός

