

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ								
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.01.Μ-Α)	1.1.1	ΟΙΚ 2124:100%	M3	258	10,10	2.605,80	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.02.Μ-Α)	1.1.2	ΟΙΚ 2127:100%	M3	20	33,60	672,00	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.Μ-Α)	1.1.3	ΟΙΚ 2162:100%	M3	15	21,30	319,50	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-Α)	1.1.4	ΟΙΚ 2171:100%	M3	278	0,90	250,20	
5	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.40-Α)	1.1.5	ΟΙΚ 2177:100%	t10m	100	5,60	560,00	
6	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α)	1.1.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α	tkm	278	0,35	97,30	
ΣΥΝΟΛΟ (1.1)							4.504,80	
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ								
1	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.04-Α)	1.2.1	ΟΙΚ 3214:100%	M3	160	106,00	16.960,00	
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οπλισμένου οπλισμένης κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-Α)	1.2.2	ΟΙΚ 3223Α.5:100%	M3	160	16,80	2.688,00	
3	Ευλύττοι οπλισμένοι χυτών κατασκευών (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-Α)	1.2.3	ΟΙΚ 3816:100%	M2	760	15,70	11.932,00	
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02-Α)	1.2.4	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	5.500	1,07	5.885,00	
5	Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-Α)	1.2.5	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	500	1,01	505,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1.2)							37.970,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1)							42.474,80	42.474,80
						Αθροισμα		42.474,80
Ενιαίο όφελος					42.474,80	x18,00%		7.645,46
						Αθροισμα		50.120,26
Ενιαία απόρροια					50.120,26	x15,00%		7.518,04
						Αθροισμα		57.638,30
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ								1.500,00
ErgoWin						Σε μεταφορά		59.138,30

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			59.138,30
						Αθροισμα		59.138,30
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							539,12
						Αθροισμα		59.677,42
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				59.677,42	x24,00%		14.322,58
ErgoWin	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							74.000,00

ΧΑΝΙΑ Σεπτεμβριος 2020


ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.



Ευανθία Τατσίου
Εργοδηγός Δ.Εργων



Περικλής Βακάλης
Πολιτικός μηχανικός



Σοφοκλής Τσιραντωνάκης
Πολιτικός μηχανικός