

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ	
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ									
Χωματουργικά, καθαίρεσεις									
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπ έδων παντός τύπου και οιουδήπ οτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% (ΟΙΚ NET-22.20.02-A)	1	ΟΙΚ 2237:100%	M2	380	11,20	4.256,00		
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (ΟΔΝ NET-A-12.M-A)	2	ΟΙΚ 2227:100%	M3	110	31,10	3.421,00		
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ NET-Δ-1-A)	3	ΟΙΚ 2269A:100%	MM	2.000	1,00	2.000,00		
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΝ NET-A-4.1.M-A)	4	ΟΔΝ 1212:100%	M3	350	6,25	2.187,50		
5	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες (ΟΔΝ NET-A-4.2.M-A)	5	ΟΔΝ 1220:100%	M3	165	9,62	1.587,30		
6	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΟΔΝ NET-B-2-A)	6	ΥΔΡ 6087:100%	M3	65	2,70	175,50		
7	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου (ΟΔΝ NET-B-85-A)	7	ΟΔΝ 2548:100%	Τεμ.	10	40,30	403,00		
8	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια (ΟΔΝ NET-B-4.1.M-A)	8	ΟΔΝ 3121B:100%	M3	180	11,70	2.106,00		
9	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων (ΟΙΚ NET-22.65.02-A)	9	ΟΙΚ 2275:100%	Χγρ.	500	0,35	175,00		
10	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων (ΟΙΚ 22.65.02-A0.N)	10	ΟΙΚ 2275:100%	Χγρ.	4.000	1,00	4.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ (1.1)						20.311,30		
Σκυροδέματα									
1	Κοποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΝ NET-B-29.2.2-A)	11	ΟΔΝ 2531:100%	M3	400	89,80	35.920,00		
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΟΔΝ NET-B-51-A)	12	ΟΔΝ 2921:100%	MM	1.000	9,60	9.600,00		
3	Πρόχυτα υπερωψωμένα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΟΔΝ B-51-A0.N)	13	ΟΔΝ 2921:100%	Τεμ.	50	50,00	2.500,00		
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ NET-32.01.04-A)	14	ΟΙΚ 3214:100%	M3	5	90,00	450,00		
5	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων (ΟΙΚ NET-38.13-A)	15	ΟΙΚ 3841:100%	M2	2	20,25	40,50		
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (ΟΙΚ NET-38.20.02-A)	16	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	20.000	1,07	21.400,00		
7	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μίας ορατής όψεως των 150 kg τσιμέντου (ΟΙΚ NET-42.05.02-A)	17	ΟΙΚ 4206:100%	M3	12	67,00	804,00		
8	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (ΟΙΚ NET-42.26-A)	18	ΟΙΚ 4226:100%	MM	40	11,20	448,00		
							Σε μεταφορά	71.162,50	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		71.162,50	
9	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου (ΟΙΚ NET-45.01.01-A)	19	ΟΙΚ 4501:100%	M2	40	9,00	360,00	
10	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm (ΟΙΚ NET-61.02-A)	20	ΟΙΚ 6102:100%	Χγρ.	30	2,60	78,00	
11	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ NET-64.01.01-A)	21	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.	1.100	4,50	4.950,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.2)						76.550,50	
	Επενδύσεις, επιστρώσεις							
1	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm (ΟΔΝ NET-B-81-A)	22	ΟΔΝ 2922:100%	M2	1.800	17,30	31.140,00	
2	Επιστρώσεις με φυσικές πλάκες, ορθογωνικές, τύπου πελεκητού πάχους 3,50 ως 5,00 εκ (ΟΙΚ 73.12.N.1)	23	ΟΙΚ 7312:100%	M2	120	40,00	4.800,00	
3	Επιστρώσεις με κυβόπλάκες ή κυβόπλακες τσιμέντου οπιοιούδηπ οτε τύπου και χρώματος, πάχους 6cm. (ΟΙΚ 73.16.01.N1)	24	ΟΙΚ 7317:100%	M2	1.000	28,00	28.000,00	
4	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες (ΟΔΝ NET-B-82-A)	25	ΟΔΝ 2922:100%	Τεμ.	50	115,00	5.750,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.3)						69.690,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)						166.551,80	166.551,80
						Αθροισμα		166.551,80
	Ενιαίο οφέλος				166.551,80	x18,00%		29.979,32
						Αθροισμα		196.531,12
	Ενιαία απροβλεπτα				196.531,12	x15,00%		29.479,67
						Αθροισμα		226.010,79
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							1.631,49
						Αθροισμα		227.642,28
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				227.642,28	x23,00%		52.357,72
	ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							280.000,00

ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΧ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ