

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
1	Καθαίρεσεις πλινθοδομών (ΟΙΚ NET-22.04-A)	1.1.1	ΟΙΚ 2222:100%	M3	4	15.70	62.80	
2	Καθαίρεση και αποκατάσταση φθαρμένου τμήματος στηθαίου (ΟΙΚ NET-22.10.03-N1-)	1.1.2	ΟΙΚ 2226:100%	τεμ.	24	35.00	840.00	
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ NET-22.20.01-A)	1.1.3	ΟΙΚ 2236:100%	M2	65	7.90	513.50	
4	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου (ΟΙΚ NET-22.53-A)	1.1.4	ΟΙΚ 2275:100%	M2	32	5.60	179.20	
5	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδώματων (ΟΙΚ NET-22.65.02-A)	1.1.5	ΟΙΚ 2275:100%	Χγρ.	130	0.35	45.50	
6	Αποξήλωση τοιχοπετασμάτων με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας (ΟΙΚ NET-22.70.01-A)	1.1.6	ΟΙΚ NET-22.70.01-A	M2	11.70	5.00	58.50	
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ NET-20.30-A)	1.1.7	ΟΙΚ 2171:100%	M3	12	0.90	10.80	
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ NET-10.07.01-A)	1.1.8	ΟΙΚ NET-10.07.01-A	tkm	120	0.35	42.00	
9	Θύρα εισόδου ασφαλείας μονόφυλλη ανοιγόμενη με τοποθετημένο αυτοματισμό (ΟΙΚ NET-54.51-N1-A)	1.1.9	ΟΙΚ 5451.1:100%	Τεμ.	1	4 000.00	4 000.00	
10	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος (ΟΙΚ NET-61.31-A)	1.1.10	ΟΙΚ 6118:100%	Χγρ.	88	2.80	246.40	
11	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ NET-64.01.01-A)	1.1.11	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.	240	4.50	1 080.00	
12	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής (ΟΙΚ NET-61.30-A)	1.1.12	ΟΙΚ 6118:100%	Χγρ.	8.50	3.10	26.35	
13	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα (ΟΙΚ NET-72.70-A)	1.1.13	ΟΙΚ 7231:100%	M2	1.92	67.50	129.60	
14	Κατασκευή και τοποθέτηση συλλεκτήρα απορροής υδάτων από γαλβανισμένη λαμαρίνα. (ΟΙΚ NET-72.44.01.N1-)	1.1.14	ΟΙΚ 7244:100%	M2	6.50	70.00	455.00	
15	Κοπή και αντικατάσταση τμήματος φθαρμένου κιγκλιδώματος μήκους έως 40cm ίδιας διατομής με το υπάρχον (ΟΙΚ NET-64.01.01.N1-)	1.1.15	ΟΙΚ 6401:100%	Τεμ.	35	6.50	227.50	
16	Θύρες ξύλινες ταμπ λαωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (ΟΙΚ NET-54.40.01-A)	1.1.16	ΟΙΚ 5441.1:100%	M2	6.60	155.00	1 023.00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ (1.1)</b>							8 940.15	
ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΩΜΑΤΑ								
1	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού (ΟΙΚ NET-77.71.02-A)	1.2.1	ΟΙΚ NET-77.71.02-A	M2	40	13.50	540.00	
2	Χρωματισμοί Εσωτερικών							


A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		540.00	
3	Επιφανειών με χρήση χρωμάτων, με μερική βελτίωση υφισταμένων επιχρισμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ NET-77.80.01.N1-)	1.2.2	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	1 800	10.20	18 360.00	
4	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού χωρίς σπινθηροποίηση της γυψοσανίδας (ΟΙΚ NET-77.84.01-A)	1.2.3	ΟΙΚ 7786.1:100%	M2	80	9.00	720.00	
5	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος (ΟΙΚ NET-77.91-A)	1.2.4	ΟΙΚ 7791:100%	M2	55	5.00	275.00	
6	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ NET-78.05.01-A)	1.2.5	ΟΙΚ 7809:100%	M2	60	13.00	780.00	
7	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm (ΟΙΚ NET-78.30.01-A)	1.2.6	ΟΙΚ 7809:100%	M2	7	25.90	181.30	
8	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες (ΟΙΚ NET-78.34-A)	1.2.7	ΟΙΚ NET-78.34-A	M2	30	22.50	675.00	
9	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ NET-78.05.04-A)	1.2.8	ΟΙΚ 7809:100%	M2	20	15.50	310.00	
	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ NET-73.33.01-A)	1.2.9	ΟΙΚ 7331:100%	M2	100	31.50	3 150.00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (1.2)</b>						24 991.30	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (1)</b>						33 931.45	33 931.45
	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ</b>							
1	Απλή Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή (HΛM 20.N3)	2.1	HΛM 20:100%	Τεμ.	5	78.53	392.65	
2	Σύνδεση πυροσβεστικής φωλιάς με το δίκτυο ύδρευσης (HMX 9347.N5)	2.2	HΛM 52:100%	Τεμ.	5	47.73	238.65	
3	Πυροσβεστικό ερμάριο επίτοιχο ή χωνευτό (HΛM 20.N4)	2.3	HΛM 20:100%	Τεμ.	3	129.53	388.59	
4	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6 kg (HMX 8202.2)	2.4	HΛM 19:100%	Τεμ.	14	70.09	981.26	
5	Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση αυτόματης-χειροκίνητης κατασβέσεως με 1 φιάλη διοξειδίου του άνθρακα των 12 kg (HMX 8205.1.4N4)	2.5	HΛM 17:100%	Τεμ.	1	255.92	255.92	
6	Κεντρικός πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, 6 ζωνών (HMX 8840.4.1.N.7)	2.6	HΛM 52:100%	Τεμ.	1	554.19	554.19	
7	Πλήρης ανακατασκευή υπάρχοντος λουτρού σε λουτρό AMEA (HMX 8160.1N10)	2.7	HΛM 7:100%	Τεμ.	1	1 961.96	1 961.96	
8	Αποξήλωση παλαιάς πυροσβεστικής φωλιάς (HMX 8160.1N11)	2.8	HMX 8160.1N11	Τεμ.	5	75.46	377.30	
9	Φωτιστικό Ασφαλείας με ένδειξη EXIT με λαμπτήρα φθορισμού ισχύος 6W - 210 LUMENS, με μπαταρία Ni-Cd, (HMX 8970.N4)	2.9	HΛM 59:100%	Τεμ.	18	80.47	1 448.46	
10	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες,							

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		6 598.98	33 931.45
11	ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min (ΟΙΚ NET-62.60.02-A)	2.10	ΟΙΚ 6236:100%	M2	5	280.00	1 400.00	
	Αναβατόριο κατάλληλο για ΑΜΕΑ για πρόσβαση σε πέντε ορόφους ανυψωτικής ικανότητας 130 κιλών (ΗΛΜ 63.N6)	2.11	ΗΛΜ 63.N6	Τεμ.	1	27 638.80	27 638.80	35 637.78
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (2)</b>							69 569.23
						Αθροισμα		12 522.46
	Ενιαίο όφελος				69 569.23	x18.00%		82 091.69
						Αθροισμα		12 313.75
	Ενιαία απ ρόβλεπτα				82 091.69	x15.00%		94 405.44
						Αθροισμα		1 529.52
	Αναθεώρηση					Αθροισμα		95 934.96
					95 934.96	x23.00%		22 065.04
	Ενιαίος Φ.Π.Α.							<b>118 000.00</b>
	<b>ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>							

ΧΑΝΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

  
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΖΗΓΕΙΑΓΓΕΛΟΥ  
Πολιτικός Μηχανικός

  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΓΕΥΜΙΟΥ  
Μηχανολόγος Μηχανικός

