

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αριθμός Τιμολογίου	Περιγραφή	Μον. Μέτ.		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
			πάνω αυλή γενικά +κάτω αυλή γενικά +θεμελίωση ράμπες+θεμελίωση βάσης εκθεμάτων κάτω :((887*0,1)* 0,5)+(460*0,30)+((30+20+7)*0,5*1)+(63,50*1)	274,35
1.1.1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	M3	80%*280	
1.1.2	Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	M3	20%*280	
			θεμελίωση βάσεων εκθεματων πάνω+ θεμελίωση πετρινης περιφραξης πάνω+θεμελίωση κρασπεδων πάνω + θεμελίωση γραμμικών καθιστικων πάνω +θεμελίωση πετρινης περιφραξης κάτω : (1,5*2*1)*3 + (2+7+25)*1,20*0,80+ (13+2+3+22+12+5+4)*0,60*0,30 + (25*3*1)+ (8+2+9+2+14)*1,2*0,8	161,22
1.1.3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη	M3	50%*165	
1.1.4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	M3	50%*165	
1.1.5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	M3	από προϊόντα εκσκαφών (280+165+10)	455,00
1.1.6	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	Τον. ΚβΧιλ	455*1,7 (χώμα)*0,60 προϊόντα καθαιρέσεων 1+1,5+10+25 προϊόντα εκσκαφών που θα απομακρυνθούν 0,8*455 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 5ΧΙΛ.	464,10 37,50 364,00 2.007,50
1.1.7	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	M3	προϊόντα εκσκαφών που θα επιχωθούν 0,2*455	91,00
1.1.8	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	M3	για δημιουργία ράμπας προς ναούς 1,80*0,50*1	0,90
1.1.9	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	M3	για δημιουργία ράμπας προς ναούς 1,80*1,50*0,50	1,35
1.1.10	Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	M*cm	κοπή τοιχείου για δημιουργία ράμπας αμεα 1,5*30*2	90,00
1.1.11	καθαίρεση πλακοστρώσεων με προσοχή	M2	πλακόστρωση ημιυπάθριου χώρου κτιρίου 3*14*0,2	8,40

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αριθμός Τιμολογίου	Περιγραφή	Μον. Μέτ.		
1.1.12	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	M3	τοιχείο για ράμπα 5*1,5*0,5	3,75
			πεζοδρόμιο γύρω από κτίριο (20+12+20)*1,2*0,30	18,72
				22,47
1.1.13	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	Χγρ.	πόρτα	80,00
			περιφραξη πάνω αυλής (2+7+25)*30	1.020,00
			περιφραξη πάνω σε τοιχείο 30*15	450,00
				1.550,00
1.1.14	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	M3	για πλακόστρωση πάνω αυλής 887*0,1	88,70
			για πλακόστρωση κάτω αυλής 460*0,1	46,00
				134,70
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ				
1.2.1	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	M3	θεμελίωση πετρινων περιφράξεων (2+7+25+8+2+9+2+14)*0,1*0,60	4,14
			θεμελίωση κρασπέδων (2+13+5+4+3+22+12)*0,5*0,1	3,05
			πάκτωση κρασπέδων (2+13+5+4+3+22+12)*0,5*0,15*0,25	1,14
			θεμελίωση τοιχείων (2+30+20+7)*0,5*0,1	2,95
			θεμελίωση βάσης έκθεσης κατω 63,50*0,1	6,35
			θεμελίωσης βάσεων πανω (1,5*2*0,1)*3	0,90
			θεμελίωση γραμμικού τοιχείου 45*0,1	4,50
				23,03
1.2.2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 16/20	M3	για πλακόστρωση πάνω αυλής 887*0,1	88,70
			για πλακόστρωση κάτω αυλής 460*0,1	46,00
				134,70
1.2.3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	M3	επιπεδα ράμπες 98*0,20	19,60
			βάση εκθεμάτων κάτω 63,5*0,60	38,10
			βασεις εκθεμάτων πάνω 1,20*1,80*0,60*3	3,89
			βάσεις πέτρινων καθ.στοιχείων (10*0,5*0,5*0,3)+(1,9*0,5*0,3*4)	1,89
			νεα τοιχια (5*0,6*0,2)+(2+30)*2*0,2+20*1,5*0,2+7*1*0,2	20,8
			θεμελίωση τοιχίων (2+30+20+7)*0,50*1,20	35,4

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αριθμός Τιμολογίου	Περιγραφή	Μον. Μέτ.		
			γραμμικό καθιστικό (20*1,5*0,90)+(15*1,05*0,90)	41,18
				160,85
1.2.4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	M2	τοιχία (2+30+20+7)*2*2+5*2*0,6	242,00
			βασεις εκθεμάτων πάνω (1,20+1,80)*0,60*2*3	10,80
			βάση εκθεμάτων κάτω (21+3+23)*0,6	28,20
			βάσεις πέτρινων καθ.στοιχείων (10*0,5*0,5*2*0,3)+(1,9*0,5*2*0,3*4)	3,78
			γραμμικό καθιστικό (4+6+3+3)*0,60	9,60
				294,38
1.2.5	Καμπύλοι ξυλότυποι διπλής καμπυλότητας	M2	γραμμικό καθιστικό (15*1,20*2)+15*0,45+5*0,45*2	47,25
1.2.6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	Χγρ.	για σκυροδέμα με πλέγμα 10x10 (250+1450)*2,2	3.740,00
1.2.7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)	Χγρ.	για οπλισμο τοιχίων 110*60	6.600,00
1.2.8	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 μ. από σκυρόδεμα	MM	(2+13+5+4+3+22+12)	61,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΩΣΕΙΣ				
1.3.1	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις	M3	θεμελίωση πετρινων περιφράξεων (2+7+25+8+2+9+2+14)*0,3*0,60	12,42
1.3.2	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	M3	πετρινες περιφράξεις (2+7+25+8+2+9+2+14)*0,6*0,60	24,84
			πετρινα καθιστικά (10*0,6*0,6*0,3)+(4*2*0,3*0,6)	2,52
			συμπλήρωση αργολιθοδομής περίφραξη ναών 4*0,6*0,5	1,20
				28,56
1.3.3	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	MM	πετρινες περιφράξεις (2+7+25+8+2+9+2+14)*2	138,00
			πετρινα καθιστικά 10*4*(0,6+0,3)+4*(4*(2+0,6+0,3)	82,40
				220,40
1.3.4	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	M2	πετρινες περιφράξεις (2+7+25+8+2+9+2+14)*0,6*0,60*2+(2+7+25+8+2+9+2+14)*0,40	77,28
			πετρινα καθιστικά 10*(0,6*0,6+4*0,3*0,6)+4*(2*0,6+2*0,3+0,6*0,3)	18,72
				96,00
1.3.5	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	M2	πλακόστρωση πάνω αυλής 887μ2	887,00
			πλακόστρωση κάτω αυλής 460μ2	460,00
				1.347,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αριθμός Τιμολογίου	Περιγραφή	Μον. Μέτ.		
1.3.6	Επιστρώσεις με φυσικές πλάκες, ορθογωνικές 30εκ. x 60 εκ., πάχους 3,00 ως 4,00 εκ απόχρωσης ανοιχτής ώχρας.	M2	πλακες ράμπων ημιυπαίθριος χώρος κτιρίου 3*14	98,00 42,00 140,00
1.3.7	Επενδύσεις βαθμίδων από χονδρόπλακες ορθογωνισμένες πάχους 3 cm βαθιρών	MM	επένδυση σκάλας 11*2,10	23,10
1.3.8	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου (βοτσαλόπλακες ΑΜΕΑ τσιμεντόπλακες) πλευράς 30 - 40 cm	M2	1,8+17,4+1,5+3,8+1,8+5,4	31,7
1.3.9	Διαμόρφωση επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, με υδροβολή	M2	βάσεις εκθεμάτων πάνω ((1,20+1,80)*0,60*2+(1,2*1,8))*3 βάση εκθεμάτων κάτω (21+3+23)*0,6+63,5	17,28 91,7 108,98
1.3.10	Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα	M2	γραμμικά καθιστικά (5+11+5)*0,4+(1+15+7+2+2+7)*0,9+35 τοιχια νεα (2+30+20+7)*2*2 τοιχια υφιστάμενα (9,9+17,3+12,3)*2,5 + 18,95*1,2*2+25*2+5*0,6*2	74 236 200,23 510,23
1.3.11	Χρωματισμοί Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	M2	κτιριο μουσειου (11,5+20)*2*3,6	226,8
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ				
1.4.1	Πέργολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός	M3	καθιστικα (10*0,08*0,04*6*0,6)+(4*0,08*0,04*6*2) περιφραξη (7+9+25)*(2*0,6*0,02*0,08+2*0,02*0,12)	0,2688 0,2755 0,5443
1.4.2	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	M2	καθιστικα 10*0,6*0,6*2+4*2*0,06*2 περίφραξη (7+9+25)*0,6*2,2	8,16 54,12 62,28
1.4.3	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών Διπλό και στίλβωση	M2		
1.4.4	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	M2		
1.4.5	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	MM	22*2	44,00
1.4.6	Κάδος απορριμμάτων εξωτερικού χώρου από εσωτερικό κάδο από ανοξείδωτη λαμαρίνα	Τεμ.		
1.4.7	ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ	Τεμ.		
1.4.8	Επιδαπέδια βρύση ενδεικτικού τύπου CALDANA C-14 της URBANICA, διαστάσεων 160X160X1000mm	Τεμ.		
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αριθμός Τιμολογίου	Περιγραφή	Μον. Μέτ.		
2.1	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού	M3	φυτεμένα παρτερια (75+140+54)*0,5	134,50
2.2	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	M3		
2.3	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	Τεμ.		
2.4	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m	Τεμ.		

Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ

Αφροδίτη Παπαδάκη
Αρχιτέκτονας

280,00

224,00

56,00

165,00

82,50

82,50

455,00

470,00

2.000,00

91,00

1,00

1,50

100,00

10,00



25,00



1.600,00



150,00



25,00



135,00



165,00

300,00

50,00

3.800,00

6.700,00

65,00

15,00

35,00

250,00

100,00

1.400,00

150,00

25,00

35,00

120,00

550,00

250,00

0,60

70,00

70,00


70,00

45,00

4,00

2,00

2,00



150,00

150,00

20,00

10,00