

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ		ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ.ΘΕΡΙΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠ. : 245.000,00€		
	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ποσότητα στρογγυλοποιημένη
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	ΟΙΚ NET-32.01.04-A	M3	48,00	50,00
2	ΚΗΠΟΧΩΜΑ	ΠΡΣ NET-A6	M3	16,00	20,00
	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ				
3	ΝΕΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣ	ΟΔΝ NET-Δ-8.1.M-A	M2	3.650,00	3.800,00
4	ΜΗΚΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΗΣ	ΟΔΝ NET-Δ-1-A	MM	96,00	100,00
	ΝΕΑ ΤΟΙΧΙΑ ΑΠΟ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ (ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ)				
5	ΟΓΚΟΣ	ΟΙΚ NET -42.05.03-A	M3	92,00	100,00
6	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΟΙΚ NET -45.01.01-A	M2	590,00	600,00
7	ΑΚΜΕΣ	ΟΙΚ NET 42.26-A	MM	850,00	900,00
8	ΝΕΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΞΕΡΟΛΙΘΙΑΣ	ΟΙΚ NET 42.01-A	M3	32,00	35,00
	ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ - ΔΡΟΜΟΣ				
9	ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΣΜΕΝΕΣ	ΟΙΚ NET 73.12-A	M2	685,00	700,00
10	ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ	ΟΙΚ NET 73.11-A	M2	16,00	20,00
11	ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΟΥΒΛΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ	ΟΙΚ 78.96-N2	M2	62,00	70,00
12	ΠΛΑΚΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ	ΟΙΚ 73.16.01-A0N1	M2	123,00	125,00
13	ΘΑΜΝΟΙ	ΠΡΣ NET-Δ2.5	TEM	10,00	10,00
14	ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΞΥΛΟ	ΟΙΚ 53.01.02-N1	M2	85,00	100,00
15	ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗ	ΟΙΚ NET 55.32.01-A	MM	17,00	20,00
16	ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	ΟΙΚ NET 54.80.02-A	M3	0,30	0,40
17	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ (ΓΕΦΥΡΑΚΙΑ) *	ΟΙΚ NET 61.05-A		813,66	1.000,00
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
18	ΣΠΟΤ ΔΑΠΕΔΟΥ	HMX 8983.6.4.16N	TEM	23,00	23,00
19	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ	HΛM 8983.6.4.7N	TEM	93,00	93,00
17	*ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ kgr/m	τελικό βάρος	Ποσότητα στρογγυλοποιημένη
	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 150X100X3 χιλ.		35	11,3	395,50
	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 40X40X2 χιλ.		45	2,31	103,95
	ΓΩΝΙΑ 40X40X3χιλ.		99	1,84	182,16
	ΛΑΜΑ ΤΑΦ 40X40X4χιλ.		10,8	2,4	25,92
			ΣΥΝΟΛΟ	707,53	
	ΣΥΝ 15% ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ - ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΛΠ.			106,13	
			ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	813,66	1.000,00
					H μελετήτρια
					Μαρίνα Μιχαηλίδου Αρχ. Μηχ.