

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ									
1	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.04	1	ΟΙΚ 7809	m2	28	15,50	434,00	
2	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.30.03	2	ΟΙΚ 7809	m2	43	21,40	920,20	
3	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ Α\61.30	3	ΟΙΚ 6118	kg	120	3,10	372,00	
4	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ Α\61.31	4	ΟΙΚ 6118	kg	60	2,80	168,00	
5	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ Α\35.04	5	ΟΙΚ 3506	m3	2,5	100,00	250,00	
6	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.31.03	6	ΟΙΚ 7533	m2	2	90,00	180,00	
7	Γαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)	ΝΑΟΙΚ Α\76.22.02	7	ΟΙΚ 7609.2	m2	2,2	45,00	99,00	
8	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ Α\54.46.01	8	ΟΙΚ 5446.1	m2	4,4	118,00	519,20	
9	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2	ΝΑΟΙΚ Α\22.30.04	9	ΟΙΚ 2261Δ	τεμ	1	16,70	16,70	
10	Γαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ Α\65.17.01	10	ΟΙΚ 6519	m2	3,5	200,00	700,00	
11	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ Α\77.84.01	11	ΟΙΚ 7786.1	m2	28	9,00	252,00	
12	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.02	12	ΟΙΚ 7331	m2	25	33,50	837,50	
13	Επίστρωση με τάπητα από πολυβινύλιο (PVC) σε ρολά	ΝΑΟΙΚ 73.96N	13	ΟΙΚ 7396	m2	120	15,00	1.800,00	
14	Υδραυλική Εγκατάσταση και εξοπλισμός στα W.C	ΝΑΟΙΚ Ν2.24	14	ΟΙΚ 2275	τεμ	1	1.300,00	1.300,00	
15	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ Α\73.26.03	15	ΟΙΚ 7326.1	m2	30	31,00	930,00	
16	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Α\73.35	16	ΟΙΚ 7326.1	μμ	28	4,50	126,00	
Σύνολο 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ								8.904,60	8.904,60
Σε μεταφορά									
									8.904,60

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Από μεταφορά								8.904,60	
								Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	8.904,60 1.335,69
								Αθροισμα ΦΠΑ	23,00 %	10.240,29 2.355,27
								Γενικό Σύνολο		12.595,56
								Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		12.596,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής

Φιλιά ΒΟΛΑΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.Αλεξία ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός