

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								
<b>Χωματουργικά, καθαιρέσεις</b>								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων (ΟΙΚ NET-20.02.Μ-Α)	1	ΟΙΚ 2112:100%	Μ3	40	7,40	296,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαιγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (ΟΙΚ NET-20.03.03.Μ-Α)	2	ΟΙΚ 2117:100%	Μ3	15	27,10	406,50	
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ NET-22.10.01.Μ-Α)	3	ΟΙΚ 2226:100%	Μ3	5	32,00	160,00	
4	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΟΔΝ NET-Α-19.Μ-Α)	4	ΟΔΝ 3121Β:100%	Μ3	5	12,20	61,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (1.1)</b>						923,50	
<b>Σκυροδέματα</b>								
1	Κοποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΝ NET-Β-29.2.2-Α)	5	ΟΔΝ 2531:100%	Μ3	35	89,80	3.143,00	
2	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ NET-32.05.04-Α)	6	ΟΙΚ 3214:100%	Μ3	2	106,00	212,00	
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ NET-38.02-Α)	7	ΟΙΚ 3811:100%	Μ2	20	22,50	450,00	
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (ΟΙΚ NET-38.20.02-Α)	8	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	200	1,07	214,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (1.2)</b>						4.019,00	
<b>Επενδύσεις, επιστρώσεις</b>								
1	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια ασφαλείας για παιδική χαρά (ΟΙΚ 73.97-Ν1)	9	ΟΙΚ 7397:100%	Μ2	280	54,00	15.120,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (1.3)</b>						15.120,00	
<b>Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές</b>								
1	Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο (ΠΡΣ NET-Β12.11)	10	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	3	780,00	2.340,00	
2	Μονάδα μύλου (ΠΡΣ NET-Β12.21)	11	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	2	800,00	1.600,00	
3	Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας τεσσάρων θέσεων (ΠΡΣ NET-Β12.16)	12	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	1	600,00	600,00	
4	Σύνθετο όργανο (ΠΡΣ NET-Β12.22)	13	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	2	9.000,00	18.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (1.4)</b>						22.540,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (1)</b>						42.602,50	42.602,50
						Αθροισμα		42.602,50
	<b>Εναίο όφελος</b>				42.602,50	x18,00%		7.668,45
						Αθροισμα		50.270,95
	<b>Εναία απόβλεπτα</b>				50.270,95	x15,00%		7.540,64
						Αθροισμα		57.811,59
	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ</b>							1.000,00
						Αθροισμα		58.811,59
	<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>							1.025,81
	<b>ErgoWin</b>					Σε μεταφορά		59.837,40

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			59.837,40
						Αθροισμα		59.837,40
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				59.837,40	x23,00%		13.762,60
<b>ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>								<b>73.600,00</b>

ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΔΧ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΟΦΟΦΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός