

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Προμήθεια, τοποθέτηση γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου προς χρήση "συνθετικού χλοοτάπητα " σε γήπεδο ποδοσφαίρου. (ΟΙΚ Β-64.02.Ε.1)	1.1.1	ΟΙΚ Β-64.02.Ε.1	M2	1.700	18,00	30.600,00	
2	Αποξήλωση με προσοχή και αποκομιδή υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα (ΟΙΚ NET-X.22.60-A)	1.1.2	ΟΙΚ 2236:100%	M2	560	0,90	504,00	
3	Νταμαρόχωμα πάχους 5 εκ. (ΟΔΝ Γ-1.2.Μ-Ν)	1.1.3	ΟΔΝ 3111Β:100%	M3	26	17,20	447,20	
ΣΥΝΟΛΟ (1.1)							31.551,20	
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ NET-32.01.04-A)	1.2.1	ΟΙΚ 3214:100%	M3	50	90,00	4.500,00	
2	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΟΙΚ NET-38.03-A)	1.2.2	ΟΙΚ 3816:100%	M2	350	15,70	5.495,00	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (ΟΙΚ NET-38.20.02-A)	1.2.3	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	2.500	1,07	2.675,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1.2)							12.670,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1)							44.221,20	44.221,20
						Αθροισμα		44.221,20
Ενιαίο όφελος					44.221,20	x18,00%		7.959,82
						Αθροισμα		52.181,02
Ενιαία απρόβλεπτα								7.818,98
						Αθροισμα		60.000,00
Ενιαίος Φ.Π.Α.					60.000,00	x23,00%		13.800,00
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								73.800,00

ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΔΧ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΗΦΗΣ ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ
Τοπογράφος Μηχανικός