

Αριθμός Μελέτης : 16/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Πινακίδα πληροφόρησης - ερμηνείας περιβάλλοντος	ΟΙΚ ΠΙΝ.Α1	1	ΟΙΚ 5441.1	τεμ.	8	800,00	6.400,00	
2	Πινακίδα πληροφόρησης - ερμηνείας περιβάλλοντος με σκέπαστρο.	ΟΙΚ ΠΙΝ.Α2	2	ΟΙΚ 5441.1	τεμ.	7	1.100,00	7.700,00	
3	Πινακίδα κατεύθυνσης και θέσης	ΟΙΚ ΠΙΝ.Β	3	ΟΙΚ 5441.1	τεμ.	50	190,00	9.500,00	
4	Πινακίδα συμπεριφοράς των επισκεπτών	ΟΙΚ ΠΙΝ.Γ	4	ΟΙΚ 5441.4	τεμ.	20	200,00	4.000,00	
5	Πινακίδα βέλος	ΟΙΚ ΠΙΝ.Δ	5	ΟΙΚ 5441.1	τεμ.	62	100,00	6.200,00	
6	Πινακίδα χιλιομετρικών αποστάσεων	ΟΙΚ ΠΙΝ.Ε	6	ΟΙΚ 6541	τεμ.	35	120,00	4.200,00	
7	Ξύλινο κίσκι από ξυλεία εμποτισμένων κωνοφόρων.	ΟΙΚ Κ1	7	ΟΙΚ 5271	τεμ.	3	3.692,45	11.077,35	
8	Κιγκλιδώματα από ξυλεία καστανιάς τύπου Υ.	ΟΙΚ 5521Ν	8	ΟΙΚ 5521	τρ. m	220	65,19	14.341,80	
9	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α177.71.01	9	ΟΙΚ 7771	m2	120	10,70	1.284,00	
<b>Σύνολο 1. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>64.703,15</b>	<b>64.703,15</b>
<b>2. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ</b>									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη ναιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α120.05.01	10	ΟΙΚ 2124	m3	18,89	4,50	85,01	
2	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τιμέντου χωρίς όψεις	ΝΑΟΙΚ Α142.11.01	11	ΟΙΚ 4211	m3	14,17	64,00	906,88	
3	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α142.11.02	12	ΟΙΚ 4212	m3	25,36	70,00	1.775,20	
4	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ Α142.11.03	13	ΟΙΚ 4213	m3	18,91	75,00	1.418,25	
5	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α145.01.01	14	ΟΙΚ 4501	m2	155,88	9,00	1.402,92	
6	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α142.26	15	ΟΙΚ 4226	μμ	118,06	11,20	1.322,27	
<b>Σύνολο 2. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ</b>								<b>6.910,53</b>	<b>6.910,53</b>
Σε μεταφορά									71.613,68

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								71.613,68
							<b>Αθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	71.613,68 12.890,46
							<b>Αθροισμα</b> Απρόβλεπτα	15,00 %	84.504,14 12.675,62
							<b>Αθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης		97.179,76 381,21
							<b>Αθροισμα</b> ΦΠΑ	23,00 %	97.560,97 22.439,02
							<b>Γενικό Σύνολο</b>		<b>119.999,99</b>
							<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> <b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>		<b>120.000,00</b>

ΧΑΝΙΑ 31/12/2013  
Ο συντάξας μηχανικός

Ιωσήφ Σανδαλάκης  
Τοπογράφος Μηχανικός

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
ΧΑΝΙΑ 31/12/2013  
Ο Προϊστάμενος του τμήματος Μελετών  
Τ.Υ.Δ.Χανίων

Φραγκίσκος Τρουλάκης  
Πολιτικός Μηχανικός

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**  
ΧΑΝΙΑ 31/12/2013  
Ο Αναπληρωτής Δ/ντης Τ. Υ. Δ. Χανίων

Σοφοκλής Τσιραντωνάκης  
Πολιτικός Μηχανικός