

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.	
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							
A/A	Περιγραφή						
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας	60,00*	10			600,00	T/ΧΛΜ
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Ως Καθαιρέσεις					60,00	M3
3	Καθαιρέσεις πλινθοδομών						
		6,00 *	3,00 *	2		36,00	
		3,50 *	3,00 *	2		21,00	
		4,50 *	3,00 *	1		13,50	
		3,00 *	3,00 *	2		18,00	
		5,80 *	3,00 *	1		17,40	
		3,90 *	3,00 *	1		11,70	
		2,50 *	3,00 *	2		15,00	
		2,80 *	3,00 *	1		8,40	
		8,50 *	3 *	2		51,00	
						192,00	
		192,00 *	0,10				20,00 M3
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα.					3,00	M3
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων παντός τύπου						
	Δαπεδα WC	4,00 *	1,50 *	1		6,00	
		4,00 *	2,60 *	1		10,40	
	Πλακίδια τοίχου	2,20 *	2,20 *	6		29,04	
		5,50 *	2,20 *	4		48,40	
		4,00 *	2,20 *	2		17,60	
	Πλακίδια κουζίνας	5,00 *	0,90 *	2		9,00	
		5,30 *	0,90 *	2		9,54	
						130,00	M2
6	Καθαίρεση επιχρισμάτων						
	Σποραδικά επιχρίσματα Π.Σ. Σούδας , λαμπάδες κουφωμάτων					200,00	M2
7	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων						
		2,65 *	1,75 *	4		18,55	
		2,65 *	1,28 *	4		13,57	
		1,80 *	1,25 *	2		4,50	
		1,95 *	1,25 *	3		7,31	
		1,35 *	1,25 *	4		6,75	
		1,60 *	1,25 *	1		2,00	
		1,75 *	1,25 *	1		2,19	
		1,80 *	1,25 *	1		2,25	
		1,00 *	1,00 *	1		1,00	
		2,95 *	1,35 *	1		3,98	
		0,70 *	1,20 *	2		1,68	
		2,05 *	1,35 *	1		2,77	
		2,70 *	1,75 *	1		4,73	
		2,40 *	1,35 *	1		3,24	
		1,85 *	2,55 *	1		4,72	
		0,95 *	2,40 *	1		2,28	
		0,95 *	2,15 *	2		4,09	85,60
		1,45 *	1,50 *	7		15,23	
		3,30 *	1,10 *	4		14,52	
		2,70 *	2,00 *	2		10,80	
		1,40 *	0,80 *	9		10,08	
		0,80 *	0,80 *	3		1,92	
		1,50 *	2,70 *	5		20,25	
		1,10 *	2,20 *	1		2,42	
		2,35 *	0,50 *	5		5,88	
		1,50 *	2,70 *	4		16,20	
	Παιδικός Σταθμός Α.Παπαναστασίου (παράθυρα, πόρτες)						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ							ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.			
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ										
A/A	Περιγραφή									
		0,90	*	2,30	*	15	31,05	139,42		
									225,00	M2
8	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών									
9	Καθαιρέσεις ειδών υγιεινής.									
	Παιδικός Σταθμός Α.Παπαναστασίου	νιπτήρες					20			
		καζανάκια					15			
		λεκάνες					15			
									50	TEM
10	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης									
	Στέγαστρο Π.Σ. Παπαναστασίου	5,00	*	4,00	*	1,20		24,00	M2	
11	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή,	6,00	*	13,50	*	1,20		100,00	M2	
12	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου									
	Π.Σ. Παρδάλη	6,00	*	3,00				18,00	M2	
13	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2								3,00	TEM
14	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2								3,00	TEM
15	Αποξύλωση μόνωσης δώματος (ασφαλτόπανο, κλπ επιστρώσεων)									
	Παιδικός Σταθμός Ναυστάθμου Σούδας								100,00	M2
16	Γαρμπιλόδεμα των 250 χλγ. τσιμ.									
	Π.Σ. Περιβολίων.Σούδας και Ναυστάθμου (μονώσεις)	800,00	*	0,08				65,00	M3	
17	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20									
		150,00	*	0,15				22,50	M3	
18	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας.								22,50	M3
19	Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα ενισχυμένο									
	Π.Σ. Περιβολίων.Σούδας και Ναυστάθμου (μονώσεις)	800,00	*	0,075				60,00	M3	
20	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών									
	δώματα	2*22,00		2*20,00		0,15	13,00			
	ραμπα						7,00			
									20,00	M2
21	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)									
	δώματα -ραμπα	1.000,00	*	1,92	*	1,20		2.300,00	ΧΛΓ	
22	Οπτοπλινθοδομές (μπατικοί τοίχοι)									
	Φεγγίτες -μετατόπιση πλινθοδομής Π.Σ. Παπαναστασίου								35,00	M2
23	Υαλοστάσια ειδικά τοξοτά σταθερά									
	Π.Σ. Παπαναστασίου								8,00	M2
24	Θύρες εσωτερικές ξύλινες πρεσαριστές δρομικές.									
	Εσωτερικές θύρες Γ Παιδικού Σταθμού Παπαναστασίου									
	θ1-θ6-θ10-θ11-θ12-θ13-14	1,00	*	2,20	*	7	15,40			
	θ2-θ3-θ4-θ5	1,10	*	2,20	*	4	9,68			
	θ7-θ8	0,80	*	2,20	*	2	3,52			
	θ9	1,05	*	2,20	*	1	2,31			
	θ1 Γ.Παρδαλη	1,20	*	2,20	*	1	2,64			
									35,00	M2
25	Σταθερά συστήματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο χρώματος τύπου RAL.									
	Π.Σ. Παπαναστασίου	3,00	*	2,20	*	1	6,60			
		0,95	*	1,50	*	1	1,425			
									9,00	M2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.					
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							
A/A	Περιγραφή						
26	Ανοιγόμενα και επάλληλα συστήματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή θύρες, υαλοστάσια μονόφυλλα ή δίφυλλα αλουμίνιο χρώματος τύπου RAL.						
	Ως καθαιρέσεις κουφωμάτων Π.Σ. Γ.παρδάλη						85,60
	Νέα κουφώματα Γ Παιδικού Σταθμού Παπαναστασίου	1,45 *	1,50 *	13	28,28		
		1,35 *	1,50 *	6	12,15		
		3,00 *	0,80 *	1	2,40		
		1,80 *	2,20 *	1	3,96		
		1,70 *	2,20 *	3	11,22		
		3,00 *	2,20 *	4	26,40		
		3,00 *	0,80 *	1	2,40		86,81
							175,00 M2
27	Ενεργειακοί υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί .	175,00 *	0,8				140,00 M2
28	Κινητές σίτες αερισμού						
	Σε ανοίγματα w.c. ,κουζίνας σε όλους τους Π.Σ.						30,00 M2
29	Περιθώρια δώματος (Λούκια)						
	Π.Σ. Ναυστάθμου περιμετρικά του κτιρίου & Περιβολίων						250,00 M.M.
30	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ						
	Μόνωση Π.Σ.Περιβολίων	13,00 *	16,30				211,9
	Μόνωση Π.Σ.Ναυστάθμου Σούδας						105,1
	Μόνωση Π.Σ.Σούδας	23,00 *	21,00				483,00
							800,00 M2
31	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες οπλισμένες με πολυεστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων						
	Μονώσεις στους Π.Σ. Περιοβολίων Σούδας και Ναυστάθμου						800,00 M2
32	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	115,00 *	3,60				420,00 ΧΛΓ
33	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm						
	Εσωτερικά χωρίσματα Π.Σ. Παπαναστασίου	1,65 *	3,00 *	4	19,80		
		5,45 *	3,00 *	2	32,70		
		8,16 *	3,00 *	2	48,96		
		7,40 *	3,00 *	2	44,40		
		8,85 *	3,00 *	2	53,10		
		2,50 *	3,00 *	2	15,00		
		5,00 *	3,00 *	1	15,00		
34	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης.						
	Γ Παιδικός Σταθμός Παπαναστασίου W.C.	3,95 *	1,60 *	2	12,64		
		7,20 *	1,60 *	2	23,04		
		5,45 *	1,30 *	2	14,17		
		0,90 *	1,30 *	20	23,40		
		1,10 *	1,30 *	2	2,86		
		2,00 *	2,20 *	2	8,80		
		1,60 *	2,20 *	4	14,08		
		1,50 *	2,20 *	4	13,20		
	Αφαιρούνται κουφώματα	0,80 *	2,20 *	2	-3,52		
	Αντικατάσταση πλκιδίων Π.Σ.				10,00		
							120,00 M2
35	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4.						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.	
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							
A/A	Περιγραφή						
	Κουζίνα , w.c. Γ Παιδικού Σταθμού Παπαναστασίου					50,00	M2
	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm						
	Δάπεδο W.C. Γ Παιδικού Σταθμού Παπαναστασίου	3,95	*	7,20	*		30,00 M2
36	Επιστρώσεις με τάπητα τύπου LINOLEUM						
	Αίθουσες απασχόλησης Γ Παιδικού Παπαναστασίου Αίθουσα 1,2,3	5,30	*	8,85	*	46,91	
		7,20	*	8,16	*	58,75	
		6,45	*	7,40	*	47,73	
	Σοβατεπιά	(5,3+8,85+7,2+8,16+6,45+7,40)*2*0,10				8,00	
						165,00	M2
37	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.						
	Γ. Παιδικός Σταθμός Α. Παπαναστασίου	3,00	*	0,30	*	3	2,70
		1,70	*	0,30	*	3	1,53
		1,80	*	0,30	*	1	0,54
						5,00	MM
38	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2						
	Γ. Παιδικός Σταθμός Α. Παπαναστασίου W.C.	7,20	*			2	14,40
		3,95	*			2	7,90
						23,00	MM
39	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.						
	Γ. Παιδικός Σταθμός Α. Παπαναστασίου	1,45	*	0,30	*	13	5,66
		1,35	*	0,30	*	6	2,43
		3,00	*	0,30	*	1	0,90
		3,00	*	0,30	*	1	0,90
						10,00	M2
40	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα						
	Ως καθαιρέσεις					200,00	M2
41	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών.						
	Ως επιχρίσματα					200,00	M2
42	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς						
	Εσωτερικές θύρες Π.Σ. Παπαναστασίου						
	θ1-θ6-θ10-θ11-θ12-θ13-14	1,00	*	2,20	*	7	15,40
	θ2-θ3-θ4-θ5	1,10	*	2,20	*	4	9,68
	θ7-θ8	0,80	*	2,20	*	2	3,52
	θ9	1,05	*	2,20	*	1	2,31
	θ1 Γ.Παρδαλη	1,20	*	2,20	*	1	2,64
						35,00	
		35,00	*	2,70			95,00 M2
43	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών.						
	Ως εσωτερικές θύρες					85,00	M2
44	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων σπατουλαριστοί.						
	Γ. Παιδικός Σταθμός Α. Παπαναστασίου					230,00	M2
45	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών					20,00	M2
46	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος ή πλαστικού.						
	Ανακαίνιση χρωματισμών στους Παιδικούς Σταθμούς.					3.900,00	M2
47	Επικεράμωση με κεραμίδια Γαλλικού τύπου					100,00	M2
	Παιδικός Σταθμός Ναυστάθμου Σούδας						
48	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επιχρισμένων επιφανειών						

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.	
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
A/A	Περιγραφή			
	Γ. Παιδικός Σταθμός Α. Παπαναστασίου περιμετρικά και σε ύψος 1,50 μ στι αίθουσες απασχόλησης		150,00	M2
49	Αφαίρεση παλιών χρωμάτων		150,00	M2
50	Θερμομόνωση στοιχειων από εξηλασμένη πολυστερίνη		700,00	M2
	Παιδικός Σταθμός Περιβολίων ,Σούδας.		800,00	M2
51	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο			
	Π. Σ. Περιβολίων ,Σούδας , ως επαλειψη με ασφαλτικό		800,00	M2
52	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τιμεντοειδή υλικά			
	Παιδικός Σταθμός Περιβολίων ,Σούδας , ως επαλειψη με ασφαλτικό		800,00	M2
53	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός			
	Γ. Παιδικός Σταθμός Α. Παπαναστασίου		2	M3

Χανιά Μάιος 2015

Η Συντάξασα

**Τάτσιου Ευανθία
Εργ/γός Δ.Εργων**

