

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ,ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ,ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων (ΟΙΚ NET-20.02.M-A)	1.1.1	ΟΙΚ 2112:100%	M3	185	6,80	1.258,00	
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΟΙΚ NET-20.10.M-A)	1.1.2	ΟΙΚ 2162:100%	M3	30	4,50	135,00	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με ποταμίσιο βοτσαλο κοκκομετρικής διαβάθμισης απο 2mm έως 8mm (ΟΙΚ NET-20.20.M-A.N2)	1.1.3	ΟΙΚ 2162:100%	M3	155	30,00	4.650,00	
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% (ΟΙΚ NET-22.20.02-A)	1.1.4	ΟΙΚ 2237:100%	M2	45	11,20	504,00	
5	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ NET-22.10.01.M-A)	1.1.5	ΟΙΚ 2226:100%	M3	6	36,00	216,00	
6	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα (ΟΔΝ NET-A-10-A)	1.1.6	ΟΙΚ 6448:100%	MM	51	6,60	336,60	
7	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ NET-22.15.01.M-A)	1.1.7	ΟΙΚ 2226:100%	M3	8	64,00	512,00	
8	Αποξήλωση μεταλλικών κινγκλιδωμάτων (ΟΙΚ NET-22.65.02-A)	1.1.8	ΟΙΚ 2275:100%	Χγρ.	807	0,35	282,45	
9	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (ΟΙΚ NET-20.20.M-A)	1.1.9	ΟΙΚ 2162:100%	M3	12	15,70	188,40	
10	Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε #μαλακά εδάφη# (ΟΔΝ NET-B-64.3-A)	1.1.10	ΟΙΚ 7914:100%	M2	485	2,30	1.115,50	
11	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ NET-32.05.04 -A)	1.1.11	ΟΙΚ 3214:100%	M3	23	106,00	2.438,00	
12	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΟΔΝ NET-B-51-A)	1.1.12	ΟΔΝ 2921:100%	MM	135	9,60	1.296,00	
13	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ NET-32.25.03-A)	1.1.13	ΟΙΚ NET-32.25.03-A	M3	23	16,80	386,40	
14	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΝ NET-B-29.2.2 -A)	1.1.14	ΟΔΝ 2531:100%	M3	19	89,80	1.706,20	
15	Ευλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων (ΟΙΚ NET-38.13-A)	1.1.15	ΟΙΚ NET-38.13-A	M2	75	20,25	1.518,75	
16	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΟΙΚ NET-38.03-A)	1.1.16	ΟΙΚ NET-38.03-A	M2	45	15,70	706,50	
17	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (ΟΙΚ NET-38.20.02-A)	1.1.17	ΟΙΚ NET-38.20.02-A	Χγρ.	755	1,07	807,85	
18	Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΟΙΚ NET-38.20.03-A)	1.1.18	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	295	1,01	297,95	
19	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες,							
Σε μεταφορά							18.355,60	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ηλεκτροπρεσσαριστές (ΥΔΡ NET-11.02.03-A)	1.1.19	ΥΔΡ NET-11.02.03-A	Χγρ.	Εκ μεταφοράς 54	3,10	18.355,60	
20	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ NET-Δ-6.Μ-Α)	1.1.20	ΟΔΝ 4421B:100%	Τον.	30	87,60	167,40	
21	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΝ NET-Δ-4-A)	1.1.21	ΟΔΝ 4120:100%	M2	830	0,45	373,50	
22	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ NET-Γ-1.1.Μ-Α)	1.1.22	ΟΔΝ 3121B:100%	M3	25	15,50	387,50	
23	Χρωματισμός ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας με ακρυλικό χρώμα διαγραμμίσεων. (ΟΔΝ NET-E-17.1-A.N1)	1.1.23	ΟΙΚ 7788:100%	M2	825	1,70	1.402,50	
24	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων των 150 kg τσιμέντου (ΟΙΚ NET-42.05.03-A)	1.1.24	ΟΙΚ 4207:100%	M3	0,90	73,00	65,70	
25	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (ΟΙΚ NET-42.26-A)	1.1.25	ΟΙΚ 4226:100%	MM	28	11,20	313,60	
26	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου (ΟΙΚ NET-45.01.01-A)	1.1.26	ΟΙΚ 4501:100%	M2	7	9,00	63,00	
27	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ NET-73.11-A)	1.1.27	ΟΙΚ 7311:100%	M2	35	22,50	787,50	
28	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα (ΟΙΚ NET-72.70-A)	1.1.28	ΟΙΚ 7231:100%	M2	17	67,50	1.147,50	
29	Έτοιμο Χωμάτινο Σταθεροποιημένο Δάπεδο τύπου KOURASAN, πάχους 8-10cm. (ΟΙΚ NET-73.16.01-A-N)	1.1.29	ΟΙΚ 7317:100%	M2	70	39,00	2.730,00	
30	Επιστρώσεις με διάτρητες πλάκες τσιμέντου οποιουδήποτε τύπου, χρώματος και διαστάσεων πάχους 5 έως 8cm (ΟΙΚ NET-73.16.01-A-N)	1.1.30	ΟΙΚ 7317:100%	M2	32	16,00	512,00	
31	Κατασκευή έγχρωμης βοτσαλωτής επιφάνειας πάχους τουλάχιστον 5εκ. (ΟΙΚ NET-73.61.04-A-N)	1.1.31	ΟΙΚ 7364.1:100%	M2	52	35,00	1.820,00	
32	Κατασκευή υπαίθριας σκακιάρας με δίχρωμη βοτσαλωτή επιφάνεια. (ΟΙΚ NET-73.61.04-A-N)	1.1.32	ΟΙΚ 7364.1:100%	Τεμ.	1	1.730,00	1.730,00	
33	Κατασκευή αθλητικού δαπέδου με χρήση ακρυλικών υλικών. (ΟΙΚ NET-73.94-A.N)	1.1.33	ΟΙΚ 7373.1:100%	M2	450	12,00	5.400,00	
34	Κατασκευή ελαστικού δαπέδου με αντικραδασμικές πλάκες ασφαλείας (ΟΙΚ NET-73.33.03-A.N)	1.1.34	ΟΙΚ 7317:100%	M2	50	42,00	2.100,00	
35	Επιστρώσεις με κυβόλιθους ή κυβόπλακες τσιμέντου οποιουδήποτε τύπου και χρώματος, πάχους 6cm. (ΟΙΚ NET-73.16.01.N1)	1.1.35	ΟΙΚ NET-73.16.01.N1	M2	30	20,00	600,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.1)						40.583,80	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
1	Όργανο μεταλλικής κούνιας δύο θέσεων (νηπίου και παιδιού) (ΟΙΚ NET-B12.11.N4)	1.2.1	ΟΙΚ NET-B12.11.N4	Τεμ.	1	885,00	885,00	
2	Μονάδα μύλου-περιστρεφόμενου δέντρου (ΟΙΚ NET-B12.21.N4)	1.2.2	ΟΙΚ NET-B12.21.N4	Τεμ.	1	2.025,00	2.025,00	
3	Μεταλλική τσουλήθρα με εξέδρα (ΟΙΚ NET-B12.20.N4)	1.2.3	ΟΙΚ NET-B12.20.N4	Τεμ.	1	1.527,50	1.527,50	
4	Παιχνίδι με ελατήριο λουλούδι (ΟΙΚ NET-B12.3.N4)	1.2.4	ΟΙΚ NET-B12.3.N4	Τεμ.	1	675,00	675,00	
5	Όργανο ξύλινης κούνιας νηπίων δύο θέσεων (ΟΙΚ NET-B12.11.N2)	1.2.5	ΟΙΚ NET-B12.11.N2	Τεμ.	2	990,00	1.980,00	
6	Ξύλινη σύνθεση "ΣΠΙΤΑΚΙ" (ΟΙΚ NET-B12.20.N5)	1.2.6	ΟΙΚ 5512:100%	Τεμ.	1	6.840,00	6.840,00	
7	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνου							
	Σε μεταφορά						13.932,50	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		13.932,50	
8	παιδικής χαράς "ΠΑΝΕΛ ΑΡΙΘΜΩΝ" (ΟΙΚ NET-B12.20.N7)	1.2.7	ΟΙΚ NET-B12.20.N7	Τεμ.	1	1.750,00	1.750,00	
9	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνου παιδικής χαράς "ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ" (ΟΙΚ NET-B12.20.N8)	1.2.8	ΟΙΚ NET-B12.20.N8	Τεμ.	1	1.900,00	1.900,00	
10	Τραμπάλα με ελατήριο λαβυρινθός (ΟΙΚ NET-B12.3.N3)	1.2.9	ΟΙΚ NET-B12.3.N3	Τεμ.	1	650,00	650,00	
11	Εύλινη σύνθεση "ΣΧΕΔΙΑ" με ελατήρια (ΟΙΚ NET-B12.20.N10)	1.2.10	ΟΙΚ NET-B12.20.N10	Τεμ.	1	3.200,00	3.200,00	
12	Εύλινη σύνθεση "ΚΑΡΑΒΙ" (ΟΙΚ NET-B12.20.N6)	1.2.11	ΟΙΚ 5605:100%	Τεμ.	1	14.025,00	14.025,00	
13	Όργανο ξυλινής κουνίας με κούνια φωλιά και βρεφική. (ΟΙΚ NET-B12.N9)	1.2.12	ΟΙΚ 5521:100%	Τεμ.	1	3.600,00	3.600,00	
14	Κατασκευή ξύλινης περιφράξης σύνθετης (επικολητής) ξυλίας με ορθογωνικές διατομές (ΟΙΚ NET-B2-N2)	1.2.13	ΟΙΚ 5104:100%	MM	127	61,00	7.747,00	
15	Εύλιнос ιστός με περιστρεφόμενο μύλο. (ΟΙΚ NET-54.80.01-A.N)	1.2.14	ΟΙΚ 5621:100%	Τεμ.	2	390,00	780,00	
16	Ανταλλακτικό εξάρτημα ανεμόμυλου. (ΟΙΚ NET-54.80.01-A.N)	1.2.15	ΟΙΚ 5621:100%	Τεμ.	7	55,00	385,00	
17	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα (ΟΙΚ NET-77.10-A)	1.2.16	ΟΙΚ 7725:100%	M2	90	3,90	351,00	
18	Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών (ΟΙΚ NET-77.62-A)	1.2.17	ΟΙΚ 7765:100%	M2	140	10,10	1.414,00	
19	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15% (ΟΙΚ NET-77.02.02-A)	1.2.18	ΟΙΚ 7708:100%	M2	220	2,80	616,00	
20	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2" (ΟΙΚ NET-77.67.02-A)	1.2.19	ΟΙΚ 7767.4:100%	MM	170	2,25	382,50	
21	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. (ΟΙΚ NET-77.80.02-A)	1.2.20	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	200	10,10	2.020,00	
22	Ανανέωση με καθαρισμό και βερνίκωμα παλαιών πέτρινων εξωτερικών επιφανειών (ΟΙΚ NET-77.80.02-N2-)	1.2.21	ΟΙΚ NET-77.80.02-N2-	M2	16	18,00	288,00	
23	Προετοιμασία ξυλινών επιφανειών για χρωματισμούς (ΟΙΚ NET-77.16-A)	1.2.22	ΟΙΚ 7736:100%	M2	140	2,20	308,00	
24	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλινών επιφανειών (ΟΙΚ NET-77.96-A)	1.2.23	ΟΙΚ 7744:100%	M2	117	2,80	327,60	
25	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοίλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm (ΟΙΚ NET-61.05-A)	1.2.24	ΟΙΚ 6104:100%	Χγρ.	470	2,70	1.269,00	
26	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ NET-77.55-A)	1.2.25	ΟΙΚ 7755:100%	M2	55	6,70	368,50	
27	Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων (ΟΙΚ NET-77.33-A)	1.2.26	ΟΙΚ 7740:100%	Χγρ.	470	0,34	159,80	
28	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2" (ΟΙΚ NET-64.16.03-A)	1.2.27	ΟΙΚ 6418:100%	MM	22	17,40	382,80	
29	Προμήθεια και εγκατάσταση ταμπλό καλαθοσφαίρισης. (ΟΙΚ NET-62.01-A.N1)	1.2.28	ΟΙΚ 6201:100%	Τεμ.	2	480,00	960,00	
	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλία λαρικοειδή							
Σε μεταφορά							56.816,70	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
30	(λαρτζίνη) (ΟΙΚ NET-54.80.01-A)	1.2.29	ΟΙΚ 5621:100%	M3	Εκ μεταφοράς	4	730,00	56.816,70
	Ξύλινο πολυγωνικό κιόσκι με εσωτερικό περιμετρικό καθίσμα. (ΟΙΚ NET-54.80.01-A.N)	1.2.30	ΟΙΚ 5621:100%	Τεμ.	2	4.335,00	2.920,00	
	Τραπεζί Αντισφαίρισης (Πινκ-Πονκ)							
	εξωτερικού χώρου (ΟΙΚ NET-B12.22.N1)	1.2.31	ΟΙΚ 5104:100% ΟΙΚ 3312:100%	Τεμ.	2	1.220,00	8.670,00	
	Σύνθεση καθιστικού απο σκυρόδεμα στεγασμένο με πολυκαρβονικά φύλλα στερεωμένα σε μεταλλικό σκελετό. (ΟΙΚ NET-61.29-A-N1)	1.2.32	ΟΙΚ 6118:100%	Τεμ.	1	2.610,00	2.440,00	
	Ενημερωτική πινακίδα παιδικής χαράς (ΟΙΚ 10N10)	1.2.33	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	13	420,00	2.610,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.2)							5.460,00
ΣΥΝΟΛΟ (1)							78.916,70	
							119.500,50	119.500,50
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΚΤΥΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								
1	Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος (ΠΡΣ NET-B11.2)	2.1.1	ΠΡΣ NET-B11.2	Τεμ.	4	240,00	960,00	
2	Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου (ΠΡΣ NET-B10.5)	2.1.2	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	5	490,00	2.450,00	
3	Τραπεζοπάγκος (ΠΡΣ NET-B10.10.N2)	2.1.3	ΠΡΣ NET-B10.10.N2	Τεμ.	4	320,00	1.280,00	
4	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2 (ΠΡΣ NET-Δ6.2)	2.1.4	ΠΡΣ 5220:100%	Τεμ.	120	1,65	198,00	
5	Θάμνοι κατηγορίας Θ2 (ΠΡΣ NET-Δ2.2)	2.1.14	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	41	4,30	176,30	
6	Δένδρα κατηγορίας Δ6 (ΠΡΣ NET-Δ1.6)	2.1.5	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	3	80,00	240,00	
7	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 lt - 150 lt (ΠΡΣ NET-E9.9)	2.1.6	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	3	10,00	30,00	
8	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m (ΠΡΣ NET-E4.2)	2.1.7	ΠΡΣ 5110:100%	Τεμ.	5	2,40	12,00	
9	Μεταφύτευση θάμνων μπορντούρας (ΠΡΣ NET-E10.1.N1)	2.1.8	ΠΡΣ 5210:100%	MM	14	49,00	686,00	
10	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m (ΠΡΣ NET-E3.2)	2.1.9	ΠΡΣ 5150:100%	Τεμ.	159	0,50	79,50	
11	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 25 (ΠΡΣ NET-H1.1.3)	2.1.10	ΠΡΣ NET-H1.1.3	MM	120	0,45	54,00	
12	Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες Με απόσταση σταλακτών 125 cm (ΠΡΣ NET-H8.2.3.5)	2.1.11	ΗΛΜ 8:100%	MM	60	0,42	25,20	
13	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές Φ 1" Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης (ΠΡΣ NET-H9.1.1.1)	2.1.12	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	2	32,00	64,00	
14	Προγραμματιστής μπαταρίας φρεατίου με ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες : 2 (ΠΡΣ NET-H9.2.3.2)	2.1.13	ΗΛΜ 52:100%	Τεμ.	2	130,00	260,00	
ΣΥΝΟΛΟ (2.1)							6.515,00	
ΣΥΝΟΛΟ (2)							6.515,00	6.515,00
ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ								
ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ								
1	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες (HMX 9302.2)	3.1.1	ΗΛΜ 10:100%	M3	18	23,61	424,98	
2	Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοίστου ή σιδηροίστου σε έδαφος ημιβραχώδες (HMX 9301.2)	3.1.2	ΗΛΜ 10:100%	M3	4	55,09	220,36	
3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως							
Σε μεταφορά							645,34	126.015,50
ErgoWin								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	λατομείου (ΥΔΡ NET-5.07.M-A)	Β.1.3	ΥΔΡ 6069:100%	M3	Εκ μεταφοράς 10,50	11,30	645,34 118,65	126.015,50
4	Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διαστάσεων 19X9X6 cm (HMX 9305)	Β.1.4	HΛM 10:100%	MM	132	8,32	1.098,24	
5	Πλέγμα σήμανσης και προστασίας υπόγειων καλωδίων και σωληνώσεων (HMX 8766.N11)	Β.1.5	HΛM 46:100%	Τεμ.	131	0,55	72,05	
6	Βάση φανοστάτη άοπλη διαστάσεων 0.60X0.60 m βάθους 0.60 m (HMX 9312.1N2)	Β.1.6	HΛM 101:100%	Τεμ.	10	105,37	1.053,70	
7	Βάση ερμαρίου εξωτερικού χώρου τύπου πύλαρ άοπλη διαστάσεων 1,20 X 0,40 συνολικού ύψους 0,80 m (HMX 9312.1ΣΧ.)	Β.1.7	HΛM 101:100%	Τεμ.	1	225,71	225,71	
8	Φρεάτιο διαστάσεων 50X50 cm, βάθους 60 cm διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων (HMX 8749.1)	Β.1.8	HΛM 10:100%	Τεμ.	2	225,22	450,44	
9	Φρεάτιο διαστάσεων 40X40 cm, βάθους 40 cm διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων (HMX 8749.1N)	Β.1.9	HMX 8749.1N	Τεμ.	19	144,36	2.742,84	
10	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά (HMX 8072.N1)	Β.1.10	HΛM 29:100%	Χγρ.	100	1,99	199,00	
11	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201 -2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 MM / PN 10 atM (ΥΔΡ NET-12.14.01.04-)	Β.1.11	ΥΔΡ 6621.1:100%	MM	132	4,60	607,20	
12	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 3 ins (HMX 9316.7)	Β.1.12	HΛM 5:100%	MM	6	33,90	203,40	
13	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 2 ins (HMX 9316.5)	Β.1.13	HΛM 5:100%	MM	6	22,65	135,90	
14	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών conflex, σπирάλ , Φ 25mm (HMX 8734.2.5N)	Β.1.14	HΛM 42:100%	MM	20	8,39	167,80	
15	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ , Φ 50mm (HMX 8732.2.8N)	Β.1.15	HΛM 41:100%	MM	60	5,93	355,80	
ΣΥΝΟΛΟ (3.1)							8.076,07	
ΚΑΛΩΔΙΑ-ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ								
1	Καλώδιο NYΥ τριπολικό διατομής 3 X 2.5mm ² (HMX 9337.2.1)	Β.2.1	HΛM 46:100%	MM	54	6,73	363,42	
2	Καλώδιο NYΥ τετραπολικό διατομής 5 X 10mm ² (HMX 9337.4.4.N)	Β.2.2	HΛM 46:100%	MM	130	15,76	2.048,80	
3	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16 mm ² (HMX 8757.2.2)	Β.2.3	HΛM 45:100%	MM	130	4,00	520,00	
4	Γείωση αποτελούμενη από τρία ηλεκτρόδια γειώσεως, διαμέτρου 18 mm (HMX 9342.N4)	Β.2.4	HΛM 5:100%	Τεμ.	2	92,60	185,20	
5	Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού (HMX 9346)	Β.2.5	HΛM 53:100%	Τεμ.	2	144,85	289,70	
6	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο (HMX 9345.1N)	Β.2.6	HΛM 10:100%	Τεμ.	2	140,54	281,08	
7	Ακροκιβώτιο ιστού για μονό βραχίονα (HMX 9335.1)	Β.2.7	HΛM 10:100%	Τεμ.	10	60,07	600,70	
8	Φωτιστικός ιστός (φανοστάτης) μεταλλικός μήκους εως 3.0 μ. (HMX 9322.1.N34)	Β.2.8	HΛM 101:100%	Τεμ.	10	370,00	3.700,00	
9	Ερμάριο εξωτ. χώρου τύπου Πύλαρ από ανοξ. χαλυβδ. βαμμένο διαστάσεων 1,45X1,3X0,35 (HΛM 52.N13)	Β.2.9	HΛM 52:100%	Τεμ.	1	780,92	780,92	
10	Ηλεκτρικός πίναξ από χαλυβδοέλασμα εξωτερικός στεγανός μετά των διακοπών, των ασφαλειών & των οργάνων αυτού. (HΛM 52.N14)	Β.2.10	HΛM 52:100%	Τεμ.	2	570,92	1.141,84	
11	Υλικά για την σύνδεση του καταμετρητή ηλεκτρικής παροχής (HMX 9347.N)	Β.2.11	HΛM 52:100%	Τεμ.	1	264,11	264,11	
Σε μεταφορά							10.175,77	126.015,50

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ			
12	Επίτοιχο φωτιστικό οριζόντιας προβολής (ΗΜΧ 9331.1.1N1)	3.2.12	ΗΛΜ 10:100%	Τεμ.	Εκ μεταφοράς		10.175,77	126.015,50			
	6				65,00	390,00					
	ΣΥΝΟΛΟ (3.2)						10.565,77				
	ΣΥΝΟΛΟ (3)						18.641,84	18.641,84			
					Αθροισμα			144.657,34			
	Ενιαίο όφελος				144.657,34	x18,00%		26.038,32			
					Αθροισμα			170.695,66			
	Ενιαία απρόβλεπτα				170.695,66	x15,00%		25.604,35			
					Αθροισμα			196.300,01			
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							366,66			
					Αθροισμα			196.666,67			
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				196.666,67	x23,00%		45.233,33			
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								241.900,00			

ΧΑΝΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΕΣ

Κυριακή Χατζηευαγγέλου
πολιτικός μηχανικός

Μαρία Ανδρουλάκη
αρχιτέκτονας μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

Περικλής Βακάλης
πολιτικός μηχανικός

Σοφοκλής Τσιραντωνάκης
πολιτικός μηχανικός