ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ${\tt NOMOE} \ \, {\tt XANIQN}$ $\Delta HMO\Sigma \ XANIQN$ ΔΙΕΥΘΎΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ EPFO: KYKNO Φ OPIAKE Σ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΡ Φ ΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΉΣ ΔΙΑΔΡΌΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

A/A	Ειδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙ	ΩΝ	•					
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με							
	χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη							
	γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ NET-							
	20.05.01.M-A)	1.1	OIK 2124:100%	МЗ	5,60	6,60	36,96	
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων				·			
	εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ							
	NET-20.30-A)	1.2	OIK 2171:100%	М3	5	0,90	4,50	
3	Εξυγίανση εδάφους με τσιμέντο και						•	
	γαιωύφασμα (ΟΔΝ ΝΕΤ-Α-29-Α1)	1.10	OΔN 3221:100%	М3	180	7,00	1.260,00	
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,							
	διάστρωση και συμπύκνωση							
	σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή							
	πυργογερανού κατηγορίας C16/20							
	(OIK NET-32.01.04-A)	1.4	OIK 3214:100%	МЗ	5	90,00	450,00	
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος							
	οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το							
	σύνολο της χρησιμοποιούμενης							
	ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00							
	m3 κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ NET-							
	32.25.03-A)	1.5	OIK NET-32.25.03-A	МЗ	5	16,80	84,00	
6	Έτοιμο Χωμάτινο Σταθεροποιημένο						2 1,2 2	
	Δάπεδο τύπου KOURASAN,πάχους							
	6-7 cm. (OIK NET-73.16.01-A-N)	1.6	OIK NET-73.16.01-	M2	1.330	30,00	39.900,00	
7	Αργολιθοδομές με							
	ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο							
	ορατών όψεων των 400 kg τσιμέντου							
	(OIK NET-42.11.03-A)	1.7	OIK NET-42.11.03-A	МЗ	10	75,00	750,00	
8	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών				-	- ,	,	
	ανωμάλου χωρικού τύπου (ΟΙΚ							
	NET-45.01.01-A)	1.8	OIK 4501:100%	M2	60	9,00	540,00	
9	Μόρφωση εξέχουσας ακμής	-				- ,	,,,,,	
	αργολιθοδομών (ΟΙΚ NET-42.26-A)	1.9	OIK 4226:100%	MM	85	11,20	952,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)						43.977,46	43.977,46
						Αθροισμα		43.977,46
l F	Ενιαίο όφελος				43.977,46	x18,00%		7.915,94
-	Ενιαίο οφελός				43.977,40	Αθροισμα		51.893,40
ļ				1	1	Αυροίομα		•
	Ενιαία απρόβλεπτα					A O = = / = · · · ·		7.784,02
					•	Αθροισμα		59.677,42
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				59.677,42	x24,00%		14.322,58
ErgoV	/in ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							74.000,00

Χανιά Οκτώβριος 2016

 Σ Y N T A X Θ H K E Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Θ Ε Ω P H Θ H K E Ο ΜΕΛΕΤΉΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΎΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΕΥΆΝΘΙΑ ΤΑΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΉΣ ΒΑΚΑΛΉΣ ΣΟΦΟΚΛΉΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΉΣ Εργοδηγός Δ.Εργων Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός