

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση κρασπεδορείθρων	ΝΑΟΙΚ Ν\22.10	ΟΙΚ 2226	1	m3	30,00	35,00	1.050,00	
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλάκων σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.20.02	ΟΙΚ 2237	2	m2	100,00	11,20	1.120,00	
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	3	m3	30,00	7,51	225,30	
4	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΝΑΟΔΟ Β02	ΥΔΡ 6087	4	m3	30,00	2,70	81,00	
5	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΝΑΟΔΟ Α12	ΟΙΚ 2227	5	m3	2,00	30,01	60,02	
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	6	m	600,00	1,00	600,00	
7	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	7	kg	390,00	0,35	136,50	
8	Αποξήλωση υπαρχόντων αναρτώμενων φωτιστικών σωμάτων και καλωδίων τους μετά προσοχής και μεταφορά αυτών	ΑΤΗΕ Ν1000.2	ΗΛΜ 52	34	τεμ	21,00	19,35	406,35	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								3.679,17	3.679,17
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΔΙΚΤΥΑ									
1	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	ΝΟΔΟ 2532	9	m3	6,00	126,00	756,00	
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	10	kg	1.100,00	1,01	1.111,00	
3	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Β85	ΝΟΔΟ 2548	13	τεμ	5,00	40,30	201,50	
4	Προσαρμογή στάθμης	ΝΑΟΔΟ Ν\Β85	ΝΟΔΟ 2548	14	τεμ	12,00	60,00	720,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}
Από μεταφορά								8.998,50	3.679,17
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	25	m3	50,00	90,00	4.500,00	
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΔΙΚΤΥΑ								13.498,50	13.498,50
3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ									
1	Επιστρώσεις με φυσικό κυβόλιθο από πορφυρίτη πελεκητό διαστάσεων 10Χ10 με πάχος 5 έως 8 cm σε υφιστάμενο οδόστρωμα από άσφαλτο	ΝΑΟΙΚ Ν178.96.1	ΟΙΚ 7452	20	m2	950,00	87,00	82.650,00	
2	Επιστρώσεις με κυβολίθους από πορφυρίτη πελεκητό, διαστάσεων 10x10x(4-6)	ΝΑΟΙΚ Ν178.96.2	ΟΙΚ 7452	21	m2	100,00	72,00	7.200,00	
3	Επιστρώσεις με φυσικές πλάκες από γρανίτη τύπου πελεκητού, τετραγωνικές με διαστάσεις 40x40x3cm	ΝΑΟΙΚ Ν175.68.1	ΟΙΚ 7564	22	m2	90,00	81,00	7.290,00	
4	Επιστρώσεις σε λωρίδες για την όδευση τυφλών με πλάκες γρανίτη 30x30x3,5cm	ΝΑΟΙΚ Ν175.68.2	ΟΙΚ 7564	23	m2	6,00	66,00	396,00	
5	Επιστρώσεις με σχιστολιθικές ψαμμιτικές πλάκες ορθογωνικές τύπου πελεκητού με πλάτος 20 cm, διάφορα μήκη , και πάχος 3,5 έως 5 cm	ΝΑΟΙΚ Ν173.3.1	ΟΙΚ 2922	24	m2	100,00	61,13	6.113,00	
6	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΙΣΧΥΟΣ 30W	ΑΤΗΕ 9322.1ΝΑΒ		30	τεμ	21,00	780,00	16.380,00	
7	Κολωνάκι οριοθέτησης από σκυρόδεμα εμφανή οπλισμένο.	ΝΑΟΙΚ 32.05.04.N		31	τεμ.	234,00	140,00	32.760,00	
8	Ξύλινο καθιστικό (παγκάκι) με πλάτη 2,20Χ0,68Χ0,80 m σε βάσεις από εμφανές - αμμοβολισμένο σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ Α152.76.02Ν1	ΟΙΚ 5621	32	τεμ	5,00	1.300,00	6.500,00	
Σύνολο : 3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								159.289,00	159.289,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						176.466,67
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	31.764,00
			Άθροισμα						208.230,67
			Απρόβλεπτα					15,00%	31.234,60
			Άθροισμα						239.465,27
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						2.000,00
			Άθροισμα						241.465,27
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						470,21
			Άθροισμα						241.935,48
			ΦΠΑ					24,00%	58.064,52
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						300.000,00

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Μελετήτρια


Ευανθία Τάτσιου
Εργ/γός Δ.Εργων

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Παλιάς πόλης


Αντώνιος Μουλωνάς
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής


Σοφοκλής Τσιραντωνάκης
Πολτικός Μηχανικός