

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθέωσης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1.1	m3	1.000,00	3,17	3.170,00	
2	Προμήθεια βραχώδους κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων 16 έως 100mm	ΝΑΟΔΟ Α19.Α	ΝΟΔΟ 3121Β	1.2	m3	300,00	13,90	4.170,00	
3	Κατασκευή λιθορριπής σταθεροποίησης πρανών οδοποιίας και επιχώματος από φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου διαστάσεων από 30cm-200cm σε οποιοδήποτε βάθος	ΝΑΟΔΟ Α19.Α2	ΝΟΔΟ 3121Β	1.3	m3	200,00	15,20	3.040,00	
4	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	1.4	m3	300,00	1,05	315,00	
5	Αποζήλωση επιστρώσεων περιμετρικά υπαρχόντων φρεατίων	ΝΑΟΔΟ Α.22	ΟΙΚ 2227	1.5	ΤΕΜ	1,00	60,00	60,00	
6	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	1.6	m3	8.530,00	94,20	803.526,00	
7	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.2	ΝΟΔΟ 2532	1.7	m3	400,00	104,00	41.600,00	
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	1.8	kg	27.000,00	1,15	31.050,00	
9	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	1.9	m	100,00	1,00	100,00	
10	Ταπείνωση ή ανύψωση φρεατίων επισκέψεως αγωγών ή σχαρών ομβρίων εντός κατοικημένων περιοχών,	ΝΑΥΔΡ Α.4	ΥΔΡ 6327	1.13	ΤΕΜ	10,00	100,00	1.000,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ								888.031,00	888.031,00
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	ΝΟΔΟ 3111Β	2.2	m2	50.000,00	1,67	83.500,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	2.3	m2	50.000,00	1,77	88.500,00	
Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								172.000,00	172.000,00
Σε μεταφορά									1.060.031,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						1.060.031,00
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	190.805,58
			Άθροισμα						1.250.836,58
			Απρόβλεπτα					15,00%	187.625,49
			Άθροισμα						1.438.462,07
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						9.573,37
			Άθροισμα						1.448.035,44
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						1.723,21
			Άθροισμα						1.449.758,65
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						1.854,25
			Άθροισμα						1.451.612,90
			ΦΠΑ					24,00%	348.387,10
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						1.800.000,00

ΧΑΝΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ο συντάξας

ΧΑΝΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών

ΧΑΝΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής ΔΤΥΔΧ

ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΟΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ