

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΜΑΔΑ Α-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	1	ton.k m	100,00	0,35	35,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	2	m3	100,00	4,50	450,00	
3	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	3	m3	10,00	15,70	157,00	
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	4	m3	10,00	28,00	280,00	
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	5	m2	20,00	7,90	158,00	
6	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	6	m2	100,00	4,50	450,00	
7	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	7	m2	10,00	16,80	168,00	
8	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΝΑΟΙΚ 22.37.01	ΟΙΚ 2269Α	8	MM	40,00	16,70	668,00	
9	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΝΑΟΙΚ 22.37.02	ΟΙΚ 2269Β	9	MM	25,00	22,50	562,50	
10	Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	19	m2	1.550,00	5,60	8.680,00	
11	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	20	m3	5,00	106,00	530,00	
12	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	21	m3	5,00	16,80	84,00	
13	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.36.01	ΟΙΚ 7335	22	m2	20,00	18,00	360,00	
14	Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.02.02	ΟΙΚ 4642	23	m2	5,00	22,50	112,50	
15	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	24	m2	5,00	11,20	56,00	
16	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	25	m2	20,00	31,50	630,00	
17	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	26	m2	100,00	33,50	3.350,00	
Σε μεταφορά								16.731,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθέρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								16.731,00	
18	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	27	m2	80,00	9,00	720,00	
19	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	28	m2	1.800,00	10,10	18.180,00	
20	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	29	m2	100,00	6,70	670,00	
21	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περὶ κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.01	ΟΙΚ 6519	30	m2	7,00	200,00	1.400,00	
Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								37.701,00	37.701,00
2. ΟΜΑΔΑ Β-Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 50mm~ πίεσεως 6 ατμοσφαιρών	ΝΑΗΛΜ 8Ν.3	ΗΛΜ 8	31	μ	10,00	8,74	87,40	
2	Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 63mm~ πίεσεως 6 ατμοσφαιρών	ΝΑΗΛΜ 8Ν.4	ΗΛΜ 8	32	μ	5,00	13,18	65,90	
3	Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 100mm πίεσεως 6 ατμοσφαιρών	ΝΑΗΛΜ 8Ν.1	ΗΛΜ 8	33	μ	10,00	22,12	221,20	
4	Πλαστικό σιφώνι δαπέδου 4 εισόδων	ΝΑΗΛΜ 8049.2.1.Ν1	ΗΛΜ 1	34	ΤΕΜ	3,00	44,99	134,97	
5	Τάπα καθαρισμού για σωλήνα PVC διαμέτρου 125mm	ΑΤΗΕ 8.Ν5	ΗΛΜ 8	35	ΤΕΜ	2,00	9,39	18,78	
6	Πλαστική σωλήνα VPE κατάλληλη για ύδρευση θέρμανση διαμέτρου 16Χ2mm ονομαστικής πίεσης 10bar	ΝΑΗΛΜ 7.Ν7	ΗΛΜ 7	36	μ	40,00	5,16	206,40	
7	Σπιδάλ προστασίας σωλήνα ύδρευσης Φ23	ΑΤΗΕ 7.Ν5	ΗΛΜ 7	37	ΜΜ	40,00	1,40	56,00	
8	Γωνία υδροληψίας διάστασης 16Χ1/2	ΝΑΗΛΜ 8037.Ν13	ΗΛΜ 6	38	ΤΕΜ	20,00	9,80	196,00	
9	Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό για VPE διάστασης 16Χ2,5Χ1/2	ΝΑΗΛΜ 8037.Ν7	ΗΛΜ 6	39	ΤΕΜ	20,00	3,29	65,80	
10	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, διαμέτρου 1/2 ίνς με κομβίο (μπουτόν)	ΗΛΜ 20.ΝΒΠ.3	ΗΛΜ 20	55	ΤΕΜ	4,00	42,00	168,00	
Σε μεταφορά								1.220,45	37.701,00


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								1.220,45	37.701,00
11	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, πλήρης με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία	ΑΤΗΕ 8151.2Ν4	ΗΛΜ 14	50	TEM	4,00	192,13	768,52	
12	Αναμικτήρας (μπαταρία) νιπτήρα	ΝΑΗΛΜ 8141.ΝΒΠ1	ΗΛΜ 13	56	TEM	4,00	80,00	320,00	
13	Αναμικτήρας (μπαταρία) νιπτήρα, ΑΜΕΑ	ΝΑΗΛΜ 8141.ΝΒΠ3	ΗΛΜ 13	57	TEM	1,00	120,00	120,00	
14	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm , σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, πλήρης με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία	ΑΤΗΕ 8160.1Ν1	ΗΛΜ 17	59	TEM	4,00	158,49	633,96	
15	Νιπτήρας πορσελάνης Πλήρης ειδικός για ΑΜΕΑ με καθρέπτη, σύμφωνα με την Νιπτήρας πορσελάνης Πλήρης ειδικός για ΑΜΕΑ με καθρέπτη, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, πλήρης με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία	ΑΤΗΕ 8160.1Ν2	ΟΙΚ ΗΛΜ17	61	TEM	1,00	959,59	959,59	
16	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης για ΑΜΕΑ	ΝΑΗΛΜ 8305.Ν1	ΗΛΜ 14	62	TEM	1,00	575,06	575,06	
17	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm2 χάλκινων αγωγών.	ΝΑΗΛΜ 8766.3.1	ΗΛΜ 46	79	μ		5,29		
18	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm2 χάλκινων αγωγών.	ΝΑΗΛΜ 8766.3.2	ΗΛΜ 46	80	μ	150,00	5,66	849,00	
19	Φωτιστικό σώμα φθορισμού γραμμικό 2Χ58W οροφής στεγανο IP65	ΑΤΗΕ 8974.ΝΒΠ6	ΗΛΜ 59	75	TEM	5,00	90,00	450,00	
Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β-Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								5.896,58	5.896,58
Σε μεταφορά									
Σε μεταφορά									43.597,58

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						43.597,58
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	7.847,56
			Άθροισμα						51.445,14
			Απρόβλεπτα					15,00%	7.716,77
			Άθροισμα						59.161,91
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						300,00
			Άθροισμα						59.461,91
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						54,00
			Άθροισμα						59.515,91
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						161,51
			Άθροισμα						59.677,42
			ΦΠΑ					24,00%	14.322,58
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						74.000,00

Η μελετήτρια

 Μαρινάκη Μαρία
 Τοπίφος Μηχ/κος

Ελέγχθηκε
 Ο Προϊστάμενος Μελετών

 Περικλής Βακάλης
 Πολ/κος Μηχ/κος

Θεωρήθηκε
 Ο Αναπληρωτής
 Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Χ.

 Γεώργιος Ευθυμίου
 Μηχ/κος Μηχ/κος