

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Χωματοουργικά - Τεχνικά					
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	1	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	m2	95.100,00
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	2	ΝΑΟΔΟ Δ02.3	m2	7.800,00
3	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	1.200,00
4	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	4	ΝΑΟΔΟ Α18.2	m3	150,00
5	Κατασκευή επιχωμάτων	5	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	150,00
6	Αποξήλωση επιστρώσεων υπαρχόντων φρεατίων	6	ΝΑΟΔΟ ΝΑ.22	TEM	800,00
7	Ταπείνωση ή ανύψωση φρεατίων επισκέψεως αγωγών εντός κατοικημένων περιοχών,	7	ΝΑΥΔΡ ΝΑ.4	TEM	800,00
8	Πρόσθετη τιμή δαπάνης υποδοχής σε αδειοδοτημένο χώρο, των αποβλήτων εκσκαφών - καθαιρέσεων (μικτά ρεύματα αποβλήτων)	8	ΝΑΟΔΟ ΝΑ.21	ton	12.500,00
9	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	9	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	400,00
2. Οδοστρωσία Ασφαλτικά					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	10	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	4.100,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	11	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	4.100,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	12	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	51.450,00
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	13	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	55.550,00
5	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις μεταβλητού πάχους	14	ΝΑΟΔΟ ΝΑ.7	τον	8.000,00
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	15	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	m2	95.000,00
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	16	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	12.000,00

Δεκέμβριος 2022
Οι μελετητές

Μαριάννα ΛΥΓΙΔΑΚΗ
Τοπίφος Μηχανικός Τ.Ε.

Δεκέμβριος 2022
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Περικλής ΒΑΚΑΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Δεκέμβριος 2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Γεώργιος ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.